



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL**

**Certificado de Aprovação - PPCI Nº A00007722AA001**

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que o **PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** da edificação/área de risco de incêndio de **COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE** e identificada por **COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE**, cadastrada no registro de CNPJ sob o número **92.675.255/0001-72**, com as seguintes informações declaradas em seu PPCI:

Ocupação: **A-3 - Outros alojamentos não especificados anteriormente**

CNAE: **5590-6/99**

Ocupação: **J-1 a J-4 - Armazéns gerais - emissão de warrant**

CNAE: **5211-7/01**

Grau de risco: **Alto**

Área total construída: **744,29 m²**

Nº de pavimentos: **1**

Altura descendente: **0 m**

Altura ascendente: **0 m**

Endereço: **RUA ALBION - 385, ARQUIVO. PARTENON, PORTO ALEGRE.**

**Laudo de inviabilidade técnica e medida compensatória:**

1) **LARGURA PORTAS/CORREDORES/PASSAGENS:** Algumas portas, corredores ou passagens possuem largura inferior ao mínimo normatizado pela RT-CBMRS 11/2016. Pelo espaço útil, arquitetura e questões de limitação estrutural não há a possibilidade de execução portas, passagens ou corredores com a largura adequada.

Medida Compensatória: Limitação da População: Todas as portas, passagens e corredores com largura inferior a norma são utilizadas por uma população inferior a 1 unidade de passagem; Instalação de fita sinalizadora de obstáculo, conforme RT12/2021, nas portas e passagens.

2) **PATAMARES EM PORTAS:** Em algumas saídas existem desníveis, escadas ou rampas junto às portas sem haver patamar com largura igual ou superior ao da folha da porta ou ter sido executada rampa, como exige a RT-CBMRS 11/2016. Tendo em vista questões de espaço útil e estruturais não há viabilidade de adequação.

Medida Compensatória: Instalação de fita sinalizadora de obstáculo, conforme RT12/2021 junto a porta; Reforço na iluminação de emergência, sendo instalada luminária junto as portas.

3) **DESNÍVEIS ENTRE AMBIENTES:** Nos locais indicados em planta existem

desníveis entre ambientes ou escadas com menos de três degraus, sem a possibilidade estrutural e arquitetônica de execução de rampa ou escada adequada a norma.  
Medida Compensatória: Instalação de fita sinalizadora de obstáculo, conforme RT12/2021.

Foram analisadas e aprovadas as seguintes medidas de segurança contra incêndio, iniciando-se o prazo para sua instalação, de acordo com o Decreto Estadual n.º 51.803/2014:

Medida de segurança contra incêndio aprovada	Norma utilizada
Brigada de Incêndio	Resolução Técnica 14/BM-CCB/2009
Extintores de Incêndio	Resolução Técnica nº 14/2016
Iluminação de Emergência	ABNT NBR 10898
Saída de Emergência	Resolução Técnica nº 11/2016
Sinalização de Emergência	Resolução Técnica nº 12/2021

PORTO ALEGRE, RS, 8 de Fevereiro de 2023

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

*Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção de habite-se ou licença de funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos responsáveis.*

### Autenticação Digital

Este documento pode ser validado mediante verificação de autenticidade no item "Autenticação de Documento" na SOLCBM ([secweb.procergs.com.br/solcbm](http://secweb.procergs.com.br/solcbm)). Use o número da assinatura digital.

**Número de Autenticação**

**00202315684576**